Szacunkowe ceny wybranych robót i inwestycji

Opis robót	Jednostka miary	Przewidywana cena brutto
Remont chodnika (rozebranie istniejącej nawierzchni z odwozem i utylizacją , uzupełnienie podbudowy, obrzeży chodnikowych, krawężnika, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej)	m2	ok. 160 zł
Budowa chodnika, (zabudowanie obrzeży chodnikowych, podbudowy z tłucznia i nawierzchni z kostki betonowej)	m2	ok. 180 zł
Budowa ścieżki rowerowej (asfaltobeton kolor czerwony)	m2	ok. 210 zł
Budowa parkingu	m2	ok. 215 zł
Remont nawierzchni asfaltowej (frezowanie, regulacja lub wymiana krawężnika drogowego, nowa nawierzchnia grubości 5 cm lub 6+4 cm)	m2	ok. 110 do 150 zł
Wymiana nawierzchni drogi – cała konstrukcja (zerwanie starej nawierzchni z odwozem i utylizacją, uzupełnienie podbudowy konstrukcyjnej lub wzmocnienie lub stabilizacja, krawężnik, nawierzchnia asfaltobetonowa o gr. np.18+8+5),	m2	ok. 520 zł
Wybudowanie kanalizacji deszczowej fi 315 (bez studni) (w nawierzchni trawiastej lub w drodze - zależna od głębokości, warunków gruntowych itd)	m2	ok. 700 do 1.200 zł
Pomalowanie pasów dla pieszych (farba akrylowa	m2	ok. 35 zł
Pomalowanie pasów dla pieszych (grubowarstwowe)	m2	od 55 zł
Budowa azylu dla pieszych o wym. 2,5x2 m wraz z oznakowaniem	1 szt.	ok. 7.500 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego	1 szt.	ok. 440.000 zł
Siłownia zewnętrzna (5 podwójnych urządzeń, nawierzchnia z kostki betonowej pod urządzeniami)	1 szt.	ok. 100.000 zł
Skatepark	1 szt.	ok. 250.000 zł
Budowa placu zabaw (3 urządzenia + piaskownica)	1 szt.	60.000 zł
Zakup i montaż ławki	1 szt.	1.350 zł
Zakup i montaż koszy na śmieci	1 szt.	950 zł
Zakup i montaż wiaty przystankowej o dł. 4 m	1 szt.	od 7.500 do 10.000 zł
Oświetlenie solarne	1 szt.	od 10.000 do 13.000 zł
Zagospodarowanie zielenią (bez utrzymania)	m2	60-90 zł
Nasadzenie kwiatów wraz z roczną pielęgnacją	m2	130 zł
Założenie trawnika z siewu	m2	14 zł
Zabudowa do grillowania – altana ogrodowa 3x4,5 m + grill betonowy + kosz na śmieci	1 szt.	do 16.000 zł

Uwaga !!!
Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Rzeczywista cena realizacji inwestycji lub remontu uzależniona jest od wielu czynników np.: rodzaju nawierzchni, warunków gruntowych (np. grunt gliniasty, nawodniony, skalisty, torfowy, nieprzepuszczalny, wysadzinowy), rodzaju użytych materiałów, kategorii szkód górniczych, itp.
Jednocześnie należy uwzględnić w kwocie projektu koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej zadania (tj. 5% kosztów inwestycji – nie mniej niż 3,5 tys. zł) oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego (tj. 2% kosztów inwestycji – nie mniej niż 1,5 tys. zł).